

## CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Do zlewni rzeki Kłodnicy odprowadzane są ścieki jedynie z północnej części dzielnicy – *Chropaczowa* (około 60 ha). Za pomocą ogólnospławnej sieci kanalizacyjnej nieoczyszczone ścieki komunalne kierowane są wylotem do rowu w rejonie ul. Szygarskiej i dalej odprowadzane do potoku Guidotto, dopływu rzeki Bytomki.

## STOPIEŃ SKANALIZOWANIA GMINY

**100 %** (obszar zlewni Kłodnicy)

## LICZBA MIESZKAŃCÓW PODŁĄCZONYCH DO SIECI ZBIORCZYCH

**ok. 6 500** (w obszarze zlewni Kłodnicy)

## LICZBA MIESZKAŃCÓW PODŁĄCZONYCH DO OCZYSZCZALNI

**0**

## ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

-----

## ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENACH NIE PODŁĄCZONYCH DO SIECI

Nie dotyczy (dzielnica Chropaczów jest skanalizowana w 100%)

## INWESTYCJE ZREALIZOWANE

Brak działań

## INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Obecnie realizowana jest inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 – Zadanie nr 7 „Przyjęcie ścieków z dzielnicy Chropaczów”. Zadanie obejmuje likwidację odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do potoku Guidotto poprzez wybudowanie w miejscu wylotu istniejącego kolektora ogólnospławnego przepompowni ścieków z instalacją tłoczni o wydajności 250 m<sup>3</sup>/h i komory przelewowej. Z przepompowni ścieki będą transportowane systemem przewodów kanalizacyjnych tłocznych i grawitacyjnych do istniejącego kolektora Paśniki-Rawa a stamtąd transportowane do oczyszczalni „Klimzowiec” zlokalizowanej w Chorzowie – Katowicach.

Termin realizacji: 18.12.2006 r. do 31.12.2007 r.

Koszt inwestycji: 2,4 mln euro.

Więcej informacji na stronie internetowej [www.chspwik.pl](http://www.chspwik.pl)

## **INWESTYCJE PLANOWANE**

Zrealizowana inwestycja rozwiąże dotychczasowe problemy zrzutu nieoczyszczonych ścieków do zlewni Kłodnicy.

