

ZABRZE

Planowane w najbliższym czasie inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będą realizowane w ramach programu pn. : **"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze"**. Nadrzędnym celem tego programu jest osiągnięcie norm jakościowych zgodnych z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Celem pośrednim będzie:

- skierowanie ponad 99 % ścieków bytowych do oczyszczalni spełniających normy krajowe i europejskie,
- podczyszczanie wód opadowych przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych,
- zmniejszenie ilości awarii (strat wody) w sieciach,
- pełne wykorzystanie własnych zasobów wodnych,

Całość robót w ramach I ETAPU realizowanego w latach 2007-2010 obejmie 10 następujących dzielnic i osiedli: Maciejów, Kończyce, Centrum miasta, Grzybowice, Mikulczyce, Rokitnica, Makoszowy, Biskupice, Osiedle Józefa, Osiedle Janek (przebudowa przepompowni przy ul. Jagodowej) oraz inwestycje o charakterze ogólnomiejskim jak: przebudowę oczyszczalni Śródmieście i budowę wodociągów przesyłowych.

Całkowity zakres rzeczowy I ETAPU programu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze", przeznaczonego do realizacji w latach **2007-2010**, (wg posiadanej dokumentacji projektowej) przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej | - | 116.7 km |
| • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej | - | 90.3 km |
| • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej | - | 77.1 km |
| • Budowa wodociągów przesyłowych | - | 13.6 km |
| • Odtworzenie nawierzchni drogowych | - | 416.8 tys. m ² |

Ponadto zlikwidowane zostaną 4 przestarzałe oczyszczalnie ścieków, zmodernizowana zostanie oczyszczalnia Śródmieście, wybudowanych zostanie 19 przepompowni.. Ścieki z terenu miasta Zabrze skierowane zostaną do dwóch oczyszczalni: Śródmieście i Mikulczyce, które spełniać będą normy krajowe i europejskie. Na wszystkich projektowanych wylotach kanalizacji (tam, gdzie wymagają tego przepisy) zostaną zabudowane podczyszczalnie wód opadowych (separatory).

Ponadto, Gmina Zabrze podjęła starania w celu pozyskania środków z Funduszu Spójności w latach **2010 – 2013**. W dniu 07.03.2007 r. Prezydent Miasta Zabrze przekazał do NFOŚiGW Kartę potencjalnego Przedsięwzięcia dla II Etapu Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – dostosowanie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Zabrze do wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Zakres II ETAPU Programu obejmuje:

- Przebudowa istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą w dzielnicy Pawłów, wraz z wpięciem do systemu, kierującego ścieki sanitarne na oczyszczalnię Śródmieście;
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Zaborze Południowe wraz z wpięciem do systemu, kierującego ścieki do oczyszczalni Śródmieście;
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Modrzewiowa-Leszczynowa w Zaborzu Północnym wraz z wpięciem do systemu, kierującego ścieki do oczyszczalni Śródmieście;
- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Borsig;
- Przebudowa istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu Piasek w Zabrzu - Makoszowach na kanalizację rozdzielczą, wraz z wpięciem do systemu, kierującego ścieki sanitarne na oczyszczalnię Śródmieście;
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubuskiej w Zabrzu-Makoszowach;
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Mikulczyce (kolektory boczne);
- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyzwolenia;
- Wymiana sieci wodociągowej, towarzysząca robotom kanalizacyjnym;
- Przebudowa dróg i chodników;
- Rozbudowa instalacji gospodarki osadowej;

Całkowity zakres rzeczowy II etapu projektu, przeznaczony do realizacji w latach 2010 – 2013 (wg posiadanej dokumentacji projektowej przedstawia się następująco:

- | | | |
|--|---|---------------------------|
| • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej | - | 76.0 km |
| • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej | - | 55.0 km |
| • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej | - | 31.0 km |
| • Odtworzenie nawierzchni drogowych | - | 350.0 tys. m ² |
| • Rozbudowa instalacji gospodarki osadami | - | 1 szt. |

Po zrealizowaniu II etapu projektu ponad 99% ścieków bytowych z terenu miasta Zabrze będzie oczyszczanych w dwóch oczyszczalniach: Śródmieście i Mikulczyce, spełniających normy polskie i unijne, co praktycznie zlikwiduje zrzut ścieków nie oczyszczonych do wód powierzchniowych.